

数量計算書

工 事 数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 工				式	1	
	機械床堀	床堀	土砂	m3	12	12.3
	機械埋戻	埋戻	購入土	m3	5	4.7
	機械埋戻	埋戻	流用土	m3	4	4.3
	残土処理工	土砂等運搬・処分	在来土	m3	8	7.5
排水工				式	1	
	側溝工	VS縦断側溝	500×400	m	10	10.0
		VS縦断側溝	500×500	m	2	2.0
		VS縦断側溝	500×600	m	4	4.0
		VS縦断側溝	500×700	m	2	2.0
		集水樹	500×700×950	基	1	1.0
コンクリート工				式	1	
	コンクリート工	インバートコンクリート	18-8-25BB	m3	1	1.2
舗装工				式	1	
		表層工	再生密粒度As 13mmTop	m2	12	11.5
		下層路盤工	再生碎石 RC-30	m2	6	5.8
		不陸整正	補足材	m2	6	5.7
構造物撤去工				式	1	
	舗装版切断	As舗装	t=15cm以下	m	20	20.4
	舗装版破碎積込	As舗装	t=15cm以下	m2	16	16.1
	殻運搬・処分	アスファルト		m3	1	0.6
	Co取壊し・殻運搬・処分	有筋		m3	1	1.3
	Co取壊し・殻運搬・処分	無筋		m3	1	1.1
仮設工				式	1	
	交通誘導員	交通誘導員B		人	10	10.0

[illegible]

立積・平積計算書

縦断側溝・横断側溝

測 点 種 別	点間距離	床堀			埋戻(購入土)			埋戻(流用土)					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量			
No. 0	-	1.23	—	—	0.40	—	—	0.33	—	—			
No. 0 + 1.0A	1.0	1.22	1.23	1.23	0.40	0.40	0.40	0.32	0.33	0.33			
No. 0 + 1.0B	-	0.72	—	—	0.31	—	—	0.24	—	—			
No. 0 + 3.0A	2.0	0.79	0.76	1.52	0.31	0.31	0.62	0.26	0.25	0.50			
No. 0 + 3.0B	-	0.65	—	—	0.27	—	—	0.23	—	—			
No. 0 + 7.0A	4.0	0.76	0.71	2.84	0.27	0.27	1.08	0.26	0.25	1.00			
No. 0 + 7.0B	-	0.63	—	—	0.24	—	—	0.23	—	—			
No. 0 + 9.0A	2.0	0.67	0.65	1.30	0.24	0.24	0.48	0.24	0.24	0.48			
No. 0 + 9.0B	-	0.54	—	—	0.21	—	—	0.20	—	—			
No. 0 + 19.0	10.0	0.53	0.54	5.40	0.21	0.21	2.10	0.20	0.20	2.00			
合 計	19.0 m			12.29 m ³			4.68 m ³			4.31 m ³			
測 点 種 別	点間距離	表層工			路盤工			不陸整正工			舗装版破碎積込		
		辺 長	平 均	数 量	辺 長	平 均	数 量	辺 長	平 均	数 量	辺 長	平 均	数 量
No. 0	-	0.65	—	—	0.35	—	—	0.30	—	—	1.02	—	—
No. 0 + 1.0A	1.0	0.65	0.65	0.65	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	1.03	1.03	1.03
No. 0 + 1.0B	-	0.60	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.90	—	—
No. 0 + 3.0A	2.0	0.60	0.60	1.20	0.30	0.30	0.60	0.30	0.30	0.60	0.87	0.89	1.78
No. 0 + 3.0B	-	0.60	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.87	—	—
No. 0 + 7.0A	4.0	0.60	0.60	2.40	0.30	0.30	1.20	0.30	0.30	1.20	0.83	0.85	3.40
No. 0 + 7.0B	-	0.60	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.83	—	—
No. 0 + 9.0A	2.0	0.60	0.60	1.20	0.30	0.30	0.60	0.30	0.30	0.60	0.82	0.83	1.66
No. 0 + 9.0B	-	0.60	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.82	—	—
No. 0 + 19.0	10.0	0.60	0.60	6.00	0.30	0.30	3.00	0.30	0.30	3.00	0.82	0.82	8.20
合 計	19.0 m			11.45 m ²			5.75 m ²			5.70 m ²			16.07 m ²

延長箇所調書

排水工

1式当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

コンクリート工

[illegible]

[illegible]

構造物取壊工

摘 要

[illegible]

[illegible]