

数量内訳書

B区間

[illegible]

平積計算書

種別 測点	点間距離	表層工			基層工			不陸整正			舗装版破碎積込		
		辺長	平均	数量	辺長	平均	数量	辺長	平均	数量	辺長	平均	数量
NO. 0	-	7.00	-	-	7.00	-	-	7.00	-	-	7.00	-	-
NO. 1	20.0	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00
NO. 2	20.0	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00
NO. 3	20.0	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00
NO. 4	20.0	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00
NO. 5	20.0	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00
NO. 6	20.0	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00	7.00	7.00	140.00
NO. 7	20.0	7.05	7.025	140.50	7.05	7.025	140.50	7.05	7.025	140.50	7.05	7.025	140.50
NO. 7 + 5.8 (A)	5.8	7.15	7.10	41.18	7.15	7.10	41.18	7.15	7.10	41.18	7.15	7.10	41.18
NO. 7 + 5.8 (B)	-	7.08	-	-	7.08	-	-	7.08	-	-	7.08	-	-
NO. 8	14.2	7.28	7.18	101.96	7.28	7.18	101.96	7.28	7.18	101.96	7.28	7.18	101.96
NO. 8 + 6.0	6.0	7.25	7.265	43.59	7.25	7.265	43.59	7.25	7.265	43.59	7.25	7.265	43.59
合計	166.0m			1167.23m2			1167.23m2			1167.23m2			1167.23m2

延長(箇所)調書						
アスカーブ 再生細粒度As(13)						
測 点			左右	延 長(m)	測 点	左右 延 長(m)
No.	7 +	5.8				
~No.	8 +	6.0	右	20.2		
小 計				20.2	小 計	
合 計						20.2